



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/01/2024

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: A obra ficou paralizada, tendo a empresa comunicada da sua retomada em 13/11/2023. O aditivo de execução excede o prazo do contrato, portanto, deverá ser concedido o aditivo de 60 dias para finalização dos serviços contratados.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
38446 - 10.10 PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	39,7200			
38437 - 10.1 TRAVES DE GOL PARA FUTEBOL SALÃO COM REDE AÇO GALVANIZADO D = 76 MM (MEDIDAS: 3,00X2,00M)	PAR	1,0000			
38438 - 10.2 REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	CJ	1,0000			
38439 - 10.3 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	M²	284,4000			
38440 - 10.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	3,0000			
38441 - 10.5 MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	METRO	10,2000			
38442 - 10.6 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M²	7,5000			
38443 - 10.7 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	25,6900			
38444 - 10.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	25,6900			
38445 - 10.9 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M²	25,6900			
38447 - 11.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	284,4000			
38253 - 1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDA DE	1,0000			
38254 - 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO).	M²	284,4000			
38255 - 1.3 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR	2,0000			
38256 - 2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO).	M³	119,5000			



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/01/2024

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: A obra ficou paralizada, tendo a empresa comunicada da sua retomada em 13/11/2023. O aditivo de execução excede o prazo do contrato, portanto, deverá ser concedido o aditivo de 60 dias para finalização dos serviços contratados.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
38257 - 2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10.00 KM.	M³xKM	752,8500			
38258 - 2.3 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M³	119,5000			
38259 - 2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M²	478,0100			
38260 - 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M.	M³	33,2900			
38261 - 3.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA.	M²	38,1900			
38394 - 3.1.3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	19,4500			
38395 - 3.2.1 CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	0,6000			
38396 - 3.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	169,7000			
38397 - 3.2.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	306,3000			
38398 - 3.2.4 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M²	48,9600			
38399 - 3.2.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	7,4900			
38400 - 3.3.1 CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	0,7000			
38401 - 3.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	62,6000			
38402 - 3.3.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	187,0000			
38403 - 3.3.4 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M²	87,7200			
38404 - 3.3.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	6,3500			
38406 - 4.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA	M²	321,2500			



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/01/2024

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: A obra ficou paralizada, tendo a empresa comunicada da sua retomada em 13/11/2023. O aditivo de execução excede o prazo do contrato, portanto, deverá ser concedido o aditivo de 60 dias para finalização dos serviços contratados.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	M ²	321,2500			
38407 - 4.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(enchimento pilares)	M ³	2,1600			
38408 - 5.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	321,2500			
38409 - 6.1 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M ²	83,6400			
38410 - 7.1 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M ³	14,2200			
38411 - 7.2 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M ²	284,4000			
38412 - 7.3 PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M ²	284,4000			
38413 - 7.4 Corte em pisos ou lajes de concreto utilizando cotadora de piso e discos diamantados	METRO	178,9500			
38414 - 7.5 APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	METRO	178,9500			
38415 - 8.1 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	METRO	50,0000			
38416 - 8.2 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	METRO	16,0000			
38417 - 8.3 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UND	4,0000			
38418 - 8.4 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM	UNIDA DE	4,0000			



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/01/2024

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: A obra ficou paralizada, tendo a empresa comunicada da sua retomada em 13/11/2023. O aditivo de execução excede o prazo do contrato, portanto, deverá ser concedido o aditivo de 60 dias para finalização dos serviços contratados.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNIDA DE	4,0000			
38428 - 9.10 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A	UNIDA DE	1,0000			
38429 - 9.11 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A	UNIDA DE	1,0000			
38430 - 9.12 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UNIDA DE	3,0000			
38431 - 9.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	METRO	183,0000			
38432 - 9.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	METRO	130,0000			
38433 - 9.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	METRO	20,0000			
38434 - 9.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	2,0000			
38435 - 9.17 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	2,0000			
38436 - 9.18 REFLETOR LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UNIDA DE	12,0000			
38419 - 9.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UND	1,0000			
38420 - 9.3 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDA DE	4,0000			
38421 - 9.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM	UND	2,0000			
38422 - 9.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20	UNIDA	1,0000			



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/01/2024

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: A obra ficou paralizada, tendo a empresa comunicada da sua retomada em 13/11/2023. O aditivo de execução excede o prazo do contrato, portanto, deverá ser concedido o aditivo de 60 dias para finalização dos serviços contratados.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	DE	1,0000			
38423 - 9.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	METRO	5,4700			
38424 - 9.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	METRO	60,0000			
38425 - 9.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNIDA DE	4,8900			
38426 - 9.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM ² , 90°C, 0,6/1KV	METRO	18,0000			
38427 - 9.9 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNIDA DE	5,0000			

MANGA,

Quinta-feira 23 Novembro 2023