



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/11/2023

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: Será necessário refazer os muros de divisa do terreno, tendo em vista que o mesmo encontra-se com estrutura comprometida.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
38446 - 10.10 PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	39,7200			
38437 - 10.1 TRAVES DE GOL PARA FUTEBOL SALÃO COM REDE AÇO GALVANIZADO D = 76 MM (MEDIDAS: 3,00X2,00M)	PAR	1,0000			
38438 - 10.2 REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	CJ	1,0000			
38439 - 10.3 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	M²	284,4000			
38440 - 10.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	3,0000			
38441 - 10.5 MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	METRO	10,2000			
38442 - 10.6 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M²	7,5000			
38443 - 10.7 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	25,6900			
38444 - 10.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	25,6900			
38445 - 10.9 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M²	25,6900			
38447 - 11.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	284,4000			
38253 - 1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDA DE	1,0000			
38254 - 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO).	M²	284,4000			
38255 - 1.3 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR	2,0000			
38256 - 2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO).	M³	119,5000			
38257 - 2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	752,8500			



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/11/2023

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: Será necessário refazer os muros de divisa do terreno, tendo em vista que o mesmo encontra-se com estrutura comprometida.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM.	M ³ xKM	752,8500			
38258 - 2.3 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M ³	119,5000			
38259 - 2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M ²	478,0100			
38260 - 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M.	M ³	33,2900			
38261 - 3.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA.	M ²	38,1900			
38394 - 3.1.3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M ³	19,4500			
38395 - 3.2.1 CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M ³	0,6000			
38396 - 3.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	169,7000			
38397 - 3.2.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	306,3000			
38398 - 3.2.4 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M ²	48,9600			
38399 - 3.2.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M ³	7,4900			
38400 - 3.3.1 CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M ³	0,7000			
38401 - 3.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	62,6000			
38402 - 3.3.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	187,0000			
38403 - 3.3.4 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M ²	87,7200			
38404 - 3.3.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M ³	6,3500			
38406 - 4.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE	M ²	321,2500			



MUNICÍPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/11/2023

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: Será necessário refazer os muros de divisa do terreno, tendo em vista que o mesmo encontra-se com estrutura comprometida.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	M ²	321,2500			
38407 - 4.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(enchimento pilares)	M ³	2,1600			
38408 - 5.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	321,2500			
38409 - 6.1 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M ²	83,6400			
38410 - 7.1 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M ³	14,2200			
38411 - 7.2 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M ²	284,4000			
38412 - 7.3 PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M ²	284,4000			
38413 - 7.4 Corte em pisos ou lajes de concreto utilizando cotadora de piso e discos diamantados	METRO	178,9500			
38414 - 7.5 APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	METRO	178,9500			
38415 - 8.1 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	METRO	50,0000			
38416 - 8.2 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	METRO	16,0000			
38417 - 8.3 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UND	4,0000			
38418 - 8.4 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNIDA DE	4,0000			



MUNICÍPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/11/2023

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: Será necessário refazer os muros de divisa do terreno, tendo em vista que o mesmo encontra-se com estrutura comprometida.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
38428 - 9.10 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A	UNIDA DE	1,0000			
38429 - 9.11 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A	UNIDA DE	1,0000			
38430 - 9.12 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UNIDA DE	3,0000			
38431 - 9.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	METRO	183,0000			
38432 - 9.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	METRO	130,0000			
38433 - 9.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	METRO	20,0000			
38434 - 9.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	2,0000			
38435 - 9.17 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDA DE	2,0000			
38436 - 9.18 REFLETOR LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UNIDA DE	12,0000			
38419 - 9.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UND	1,0000			
38420 - 9.3 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDA DE	4,0000			
38421 - 9.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM	UND	2,0000			
38422 - 9.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UNIDA DE	1,0000			
38423 - 9.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	METRO	5,4700			



MUNICIPIO DE MANGA
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 85/2022

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Espaço Multiuso para Atendimento a Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, conforme RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753 de 05 de maio de 2020.

FORNECEDOR: QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 23/11/2023

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: Será necessário refazer os muros de divisa do terreno, tendo em vista que o mesmo encontra-se com estrutura comprometida.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde Aditivo	Vlr.	Vlr. Total
38424 - 9.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	METRO	60,0000			
38425 - 9.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNIDA DE	4,8900			
38426 - 9.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM ² , 90°C, 0,6/1KV	METRO	18,0000			
38427 - 9.9 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNIDA DE	5,0000			

MANGA,

Segunda-feira 26 Junho 2023