ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE

Proponente	Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	**865833/2018**

Empreendimento (Nome/Apelido)	Município	UF
PAVIMENTAÇÃO SAUL LUIZ DE FRANÇA	MANGA	MG

Programa	Gestor (Ministério)	Data-Base (mês de referência)
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		06/2019 NÃO DESONERADA

Regime de execução das obras: (•) Empreitada Global (Licitação) ( ) Administração Direta

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	**Composição de BDI Adotada**		**BDI Proposto:**	**23,38%**
Garantia (G)	De 0,32% até 0,74%	Garantia:	0,32%	BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-T) -1	
Risco (R)	De 0,50% até 0,97%	Risco:	0,50%		
Despesas financeiras (DF)	De 1,02% até 1,21%	Despesas financeiras:	1,02%	Observações:	
Administração Central (AC)	De 3,80% até 4,67%	Administração central:	3,80%	i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU;	
Lucro (L)	De 6,64% até 8,69%	Lucro:	6,64%	ii) BDI entre 19,60% e 24,23%.	
Tributos (T)	Conforme legislação	Tributos:	8,65%		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$) CUSTO SEM BDI UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI TOTAL ITEM	CUSTO COM BDI UNITÁRIO	CUSTO COM BDI TOTAL ITEM
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**-**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UMA DE 2,50 X 1,20	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	78472	SINAPI	(SERVICOS INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE)	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.0			**SUBLEITO E BASE**						**R$ 0,00**
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.0			**DRENAGEM**						**R$ 0,00**
3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO MRA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSO MRA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	EXECUTADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.0			**CALÇAMENTO**						**R$ 117.518,05**
4.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA E=6 CM.	M2	2272,00	R$ 41,20	R$ 93.606,40	R$ 50,83	R$ 115.485,76
4.2	72882	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (areia)	M³xKM	422,59	R$ 1,34	R$ 566,27	R$ 1,65	R$ 697,27
4.3	94273	SINAPI	TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM)	M	38,82	R$ 27,87	R$ 1.081,91	R$ 34,39	R$ 1.335,02
5.0			**CALÇADAS**						**R$ 36.790,74**
5.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	M³	39,68	R$ 406,01	R$ 16.110,48	R$ 500,94	R$ 19.877,30
5.2	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M²	793,62	R$ 1,26	R$ 999,96	R$ 1,55	R$ 1.230,11
5.3	COMPOSIÇÃO 001	COMPOSIÇÃO 001	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	202,49	R$ 58,61	R$ 11.867,94	R$ 72,31	R$ 14.642,06
5.4	COMPOSIÇÃO 002	COMPOSIÇÃO 002	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	14,40	R$ 58,61	R$ 843,98	R$ 72,31	R$ 1.041,27

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE

Proponente	Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	**865833/2018**

Empreendimento (Nome/Apelido)	Município	UF
PAVIMENTAÇÃO SAUL LUIZ DE FRANÇA	MANGA	MG

Programa	Gestor (Ministério)	Data-Base (mês de referência)
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		06/2019 NÃO DESONERADA

Regime de execução das obras: (•) Empreitada Global (Licitação) ( ) Administração Direta

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	**Composição de BDI Adotada**		**BDI Proposto:**	**23,38%**
Garantia (G)	De 0,32% até 0,74%	Garantia:	0,32%	BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-T) -1	
Risco (R)	De 0,50% até 0,97%	Risco:	0,50%		
Despesas financeiras (DF)	De 1,02% até 1,21%	Despesas financeiras:	1,02%	Observações:	
Administração Central (AC)	De 3,80% até 4,67%	Administração central:	3,80%	i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU;	
Lucro (L)	De 6,64% até 8,69%	Lucro:	6,64%	ii) BDI entre 19,60% e 24,23%.	
Tributos (T)	Conforme legislação	Tributos:	8,65%		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
					TOTAIS:	CUSTO:	125.076,94	**PREÇO:**	**154.308,79**

0

Responsável Técnico: DIEGO TAVARES

CREA: 201390/D