



Lista de Materiais	
PVC rígido soldável	
Luva soldável	
20 mm	1 pç
Tubos	
20 mm	3.30 m
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção esgoto simples	
CE- 60x80 cm	1 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
150x150x50	1 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída 40	
100 mm - 40 mm	2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório	
1" - 1.12"	2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque	
1"	2 pç
PVC Esgoto	
Curva 90 curta	
100 mm	1 pç
40 mm	2 pç
Joelho 45	
100 mm	1 pç
40 mm	4 pç
50 mm	1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
40 mm - 1.12"	2 pç
Junção simples	
100 mm - 50 mm	1 pç
100 mm - 100 mm	1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	2.59 m
40 mm	4.27 m
50 mm - 2"	4.12 m
PVC Esgoto	
Curva 90 longa	
75 mm	2 pç
Aparelho	
Chuveiro	
25mm x 1/2"	2 pç
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	2 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
1/2"	2 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
3/4"	2 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	2 pç
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário	
1.12"	2 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30cm	2 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	2 pç
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca	
25 mm - 1/2"	2 pç
Luva soldável c/ rosca	
25 mm - 3/4"	2 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold. curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	6 pç
Bucha de redução sold. longa	
40 mm - 25 mm	2 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	4 pç
Tubos	
25 mm	11.11 m
Tê 90 soldável	
25 mm	2 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	2 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central	
25 mm - 1/2"	2 pç



PROJETO HIDROSSANITARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGA

ENDEREÇO=
VESTIÁRIO – CAMP. ARVOREDO

BRANCHA
01 DE 04

ÁREA TOTAL=
DATA=
SETEMBRO / 2021

RESP. TÉCNICO=

DHERLYSSON GUSTAVO AP. S. SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

CNPJ: 18.270.447/0001-46