

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Revitalização da Praça Padre Ricardo	DATA :	25/04/2024	BDI :	20,73%
	DESCRIÇÃO:	Pintura da Praça Padre Ricardo	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Praça Padre Ricardo - Centro - Manga/MG	SETOP	2024/01 - Central SEM	108,90%	67,79%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Manga	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.930,90	R\$ 3.535,78
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.386,50	R\$ 1.673,92	R\$ 1.386,50	R\$ 1.673,92
1.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	858,00	R\$ 1,80	R\$ 2,17	R\$ 1.544,40	R\$ 1.861,86
2	PINTURA							R\$ 13.609,47	R\$ 16.428,50
2.1	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - COR: CINZA ESCURO - PASSEIO / CALÇADA	SETOP	m2	858,00	R\$ 12,07	R\$ 14,57	R\$ 10.356,06	R\$ 12.501,06
2.2	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - COR: CONCRETO - BANCOS	SETOP	m2	24,00	R\$ 12,07	R\$ 14,57	R\$ 289,68	R\$ 349,68
2.3	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - COR: AMARELA - MEIO FIO EXTERNO	SETOP	m2	74,88	R\$ 12,07	R\$ 14,57	R\$ 903,80	R\$ 1.091,00
2.4	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - COR: BRANCA - MEIO FIO INTERNO	SETOP	m2	132,42	R\$ 12,07	R\$ 14,57	R\$ 1.598,31	R\$ 1.929,36
2.5	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR: AZUL DELREY - LIXEIRA	SETOP	m2	2,80	R\$ 37,51	R\$ 45,29	R\$ 105,03	R\$ 126,81
2.6	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR: AMARELO - SUPORTE DA LIXEIRA	SETOP	m2	1,60	R\$ 37,51	R\$ 45,29	R\$ 60,02	R\$ 72,46
2.7	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - POSTES DE CONCRETO - COR: PRETO FOSCO	SETOP	m2	5,88	R\$ 12,07	R\$ 14,57	R\$ 70,97	R\$ 85,67
2.8	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - POSTES METÁLICOS	SETOP	m2	4,05	R\$ 37,51	R\$ 45,29	R\$ 151,92	R\$ 183,42
2.9	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	SETOP	m2	24,00	R\$ 3,07	R\$ 3,71	R\$ 73,68	R\$ 89,04
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 3.423,91	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 16.540,37	
VALOR TOTAL:								R\$ 19.964,28	