



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	<b>DATA :</b>	22/07/2024	<b>BDI :</b>	20,73%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	MANGA MG	SETOP	2023/10 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MANGA	SICRO NOVO	2024/01	-	-
		SINAPI	2024/05 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO PRE MISTURADO A FRIO</b>						<b>R\$ 164.790,00</b>	<b>R\$ 198.951,00</b>
1.1	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	SICRO NOVO	m³	200,00	R\$ 259,71	R\$ 313,55	R\$ 51.942,00	R\$ 62.710,00
1.2	RO-41320	Tapa-buraco com PMF com fornecimento do material betuminoso (Execução incluindo usinagem, aplicação da massa, pintura de ligação, fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso)	SETOP	m3	100,00	R\$ 1.128,48	R\$ 1.362,41	R\$ 112.848,00	R\$ 136.241,00
2		<b>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO</b>						<b>R\$ 165.204,00</b>	<b>R\$ 199.446,00</b>
2.1	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	2.600,00	R\$ 63,54	R\$ 76,71	R\$ 165.204,00	R\$ 199.446,00
3		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOMPOSIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO</b>						<b>R\$ 80.720,00</b>	<b>R\$ 97.460,00</b>
3.1	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	2.000,00	R\$ 40,36	R\$ 48,73	R\$ 80.720,00	R\$ 97.460,00
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 85.143,00</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 410.714,00</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 495.857,00</b>