



MUNICÍPIO DE MANGA

CNPJ: 18.270.447/0001-46

Página 1 de 3

PRÇA CORONEL BEMBÉM, Nº 1477, CENTRO

SOLICITAÇÃO

Nº 00739 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB.

DATA 20/08/2024

C. Custo: 3 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO BAIRRO TAMUA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 959741/2024 OPERAÇÃO Nº 1093752-24 MINISTERIO DO ESPORTE.

Item	Qtde	Unidade	Cód.	Descrição Material	Vr. Unit.	Vr. Total
001	4,5000	M²	44044	1 .1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA . AF_03/2022_PS CAMPO SOCIETY	375,0400	1.687,68
002	1,0000	UN	44045	2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CAMPO SOCIETY	23.104,5100	23.104,51
003	184,0000	m	44046	3.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CAMPO SOCIETY	85,9000	15.805,60
004	1.836,0000	M²	44047	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA CAMPO SOCIETY	2,8700	5.269,32
005	1.836,0000	M²	44048	4.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 CAMPO SOCIETY	3,0300	5.563,08
006	176,0000	m	44049	5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM CAMPO SOCIETY	76,2100	13.412,96
007	1.836,0000	M²	44050	5.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CAMPO SOCIETY	3,0500	5.599,80
008	275,4000	M³	44051	5.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 CXAMPO SOCIETY	261,3800	71.984,05
009	22.362,4800	M³xKM	44052	5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CAMPO SOCIETY	0,9100	20.349,86
010	1.836,0000	M²	44053	5.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C CAMPO SOCIETY	2,8100	5.159,16
011	642,6000	TXKM	44054	5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 CAMPO SOCIETY	0,8800	565,49
012	108,0000	m	44055	5.7 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) CAMPO SOCIETY	297,2300	32.100,84
013	33,8500	m	44056	5.8 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES CAMPO SOCIETY	154,7000	5.236,60
014	2,0000	UN	44057	5.9 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) CAMPO SOCIETY	289,7300	579,46
015	1.836,0000	M²	44058	6.1 Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada CAMPO SOCIETY	75,2500	138.159,00



MUNICÍPIO DE MANGA

CNPJ: 18.270.447/0001-46

Página 2 de 3

PRÇA CORONEL BEMBÉM, Nº 1477, CENTRO

SOLICITAÇÃO

016	392,8000	M ²	44059	7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 CAMPO SOCIETY	239,8900	94.228,79
017	1,0000	UN	44060	8.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA CAMPO SOCIETY	3.706,2300	3.706,23
018	4,0000	UN	44061	8.2 LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) CAMPO SOCIETY	5.889,9400	23.559,76
019	8,0000	UN	44062	8.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CAMPO SOCIETY	246,4700	1.971,76
020	121,8400	m	44063	8.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CAMPO SOCIETY	15,5000	1.888,52
021	1,0000	UN	44064	8.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - CAMPO SOCIETY	601,3900	601,39
022	500,0000	m	44065	8.6 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm ² , 1kv / 90o C (FASE) CAMPO SOCIETY	10,2500	5.125,00
023	150,0000	m	44066	8.7 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm ² , 1kv / 90o C (TERRA) CAMPO SOCIETY	10,2500	1.537,50
024	4,0000	m	44067	8.8 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90o C (FASE) CAMPO SOCIETY	23,7400	94,96
025	4,0000	m	44068	8.9 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90o C (TERRA) CAMPO SOCIETY	23,7400	94,96
026	2,0000	m	44069	8.10 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90o C (NEUTRO) CAMPO SOCIETY	23,7400	47,48
027	8,0000	UN	44070	8.11 DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR CURVA:C CORRE 6A MÁX: 4,5KA/6KA) CAMPO SOCIETY	61,4400	491,52
028	1,0000	UN	44071	8.12 DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR CURVA:C CORRE 63A MÁX: 4,5KA/6KA) CAMPO SOCIETY	50,9100	50,91
029	3,0000	UN	44072	8.13 DISPOSITIVO (TIPO: DPS CLASSE I/II MONOPOLAR TENSÃO: 175V/275V CAPACIDADE MÁXIMA DE CURTO: 60KA) CAMPO SOCIETY	166,3600	499,08
030	81,6800	M ²	44073	9.1 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO CAMPO SOCIETY	6,3700	520,30
031	4,9000	M ³	44074	9.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 CAMPO SOCIETY	961,3500	4.710,62
032	21,7800	M ²	44075	9.3 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CAMPO SOCIETY	228,1400	4.968,89
033	1,0000	PAR	44076	10.1 Traves p/ futebol soçaita 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043) CAMPO SOCIETY	3.175,2700	3.175,27
034	1.836,0000	M ²	44077	10.2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CAMPO SOCIETY	8,9500	16.432,20



MUNICIPIO DE MANGA

CNPJ: 18.270.447/0001-46

Página 3 de 3

PRÇA CORONEL BEMBÉM, Nº 1477, CENTRO

SOLICITAÇÃO

Ficha	Dotação(ões) Orçamentária(s)		Valor total estimado:	508.282,55	
777	7.1.1.27.812.28.1025.44905100	Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos para Manut. Esporte e Lazer	Obras e Instalações	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1,00

Solicitante

Autorização

Execução Orçamentária