














Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA
CPF: 050.392.136-03

Sair do Sistema 
09/09/2024 09:58 - v.3.10.2-b15673542

 Cadastro	 Programas	 Propostas	 Execução	 Inf. Gerenciais
 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas	 Administração	 TCE
 Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 963035



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA



Voltar

Versão: 





Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF	VOLTAR
--------------	---------	-----------------	-----------	-----	-----	--------

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	PLACA DE OBRA							R\$ 1.675,67	
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 308,43	R\$ 308,43	20,73 %	R\$ 372,37	R\$ 1.675,67	
2	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							R\$ 39.389,33	
2.1	Outros - COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 32.625,97	R\$ 32.625,97	20,73 %	R\$ 39.389,33	R\$ 39.389,33	
Total:									R\$ 884.908,26	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3	—	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE OBRA							R\$ 4.802,16	
3.1	Outros - SETOP-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	107,00	UN	R\$ 37,17	R\$ 37,17	20,73 %	R\$ 44,88	R\$ 4.802,16	
4	—	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO							R\$ 14.973,12	
4.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	5.007,73	M2	R\$ 2,48	R\$ 2,48	20,73 %	R\$ 2,99	R\$ 14.973,12	
5	—	MEIO FIO E SARJETA							R\$ 98.685,58	
5.1	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.402,78	M	R\$ 58,27	R\$ 58,27	20,73 %	R\$ 70,35	R\$ 98.685,58	
6	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 455.537,48	
6.1	SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	4.578,50	M2	R\$ 80,99	R\$ 80,99	20,73 %	R\$ 97,78	R\$ 447.685,73	
6.2	SINAPI - 94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	84,00	M	R\$ 56,92	R\$ 56,92	20,73 %	R\$ 68,72	R\$ 5.772,48	
Total:									R\$ 884.908,26	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024								
6.3	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	796,65	M3XKM	R\$ 2,16	R\$ 2,16	20,73 %	R\$ 2,61	R\$ 2.079,27	
7	-	PASSEIO							R\$ 233.019,72	
7.1	Composição - COMP-002	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	2.104,17	M2	R\$ 5,62	R\$ 5,62	20,73 %	R\$ 6,79	R\$ 14.287,31	
7.2	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	126,25	M3	R\$ 789,02	R\$ 789,02	20,73 %	R\$ 952,58	R\$ 120.263,22	
7.3	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	561,11	M2	R\$ 145,36	R\$ 145,36	20,73 %	R\$ 175,49	R\$ 98.469,19	
8	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 36.825,20	
Total:									R\$ 884.908,26	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.1	Outros - SICRO-5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	37,00	UN	R\$ 448,44	R\$ 448,44	20,73 %	R\$ 541,40	R\$ 20.031,80	
8.2	SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	12,60	M2	R\$ 577,50	R\$ 577,50	20,73 %	R\$ 697,22	R\$ 8.784,98	
8.3	SINAPI - 102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	132,00	M2	R\$ 50,25	R\$ 50,25	20,73 %	R\$ 60,67	R\$ 8.008,42	
Total:									R\$ 884.908,26	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	